

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)  
COLEGIUL NATIONAL CAROL I

Categorie 02 **DEVIZ OFERTA REPARAȚII CLADIRE POARTĂ**

**Formularul  
F3**

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	RPCT38A1	M	<b>8.00</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	DESFACEREA PLACAJELOR DE PE TREPTE SI CONTRATREPTE		
2	RPCL16C1	M	<b>8.00</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	REPARAREA TREPELOR DE BETON MOZAICATE CU MOZAIC DIN MARMURA CU STRAT DE UZURA DE 10 M		
3	CG06D1	mp	<b>56.08</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	PARDOSELI DE MOZAIK TURNATE PE LOC DE 1,5CM GROS. SIMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.>5MP CU MOZ.MARMURA		
4	RPCT12B1M1	MP	<b>228.80</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	RAZUIREA SI CURATAREA ZUGRAVELII VECHI LA INTERIOR SI EXTERIOR		
5	RPCT11A1	MP	<b>22.89</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT *		
6	RPCT19D1	MP	<b>56.80</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUMELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *		
7	RPCK01B1	mp	<b>56.80</b>
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE  
3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN \*

8	RPCK01G1	MP	<b>22.89</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00
REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE CALCANE DECORATIVE MORTAR 50-T SPRIT , 10-T GRUND ( SOCLU)			
9	RPCJ12A1	MP	<b>91.52</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00
REP.TENC.INT.PE PORTIUNI MICI SI IZOLATE EXECUTATE CU MORT.VAR CIM.MARCA 25-T (40% DIN SUPRAFATĂ)			
10	CF02A-2#	MP	<b>228.80</b>
TENCUIELI INT. SAU EXT. ,2-10 MM GROS. - TINCI EXECUTAT MANUAL			
11	CN04A1	MP	<b>228.80</b>
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE			
12	CK19A#	MP	<b>56.80</b>
TAVANE SUSPENDATE DIN PANOURI PREFABRICATE DE IPSOS			
13	CK03B1	MP	<b>5.67</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE SAU EXTERIOARE INTR-UN CANAT PE TOC			
14	CK01B1	MP	<b>5.88</b>
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP. Asimilat ferestre lemn cu geam termopan			
15	RPCI06A1	MP	<b>106.26</b>
REP.INV.TIGLA PROF.DE 390X200 SI COAME MARI LA ACOPERISURI FARA ASTEREALA *			
16	EB02C1	M	<b>64.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%	0.00%	0.00
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA <16 MMP			

17	ED01A1	99	BUCATA		<b>5.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
18	EE12B1 ASIM		BUCATA		<b>5.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
CORP DE ILUMINAT					
19	EF01A1	99	BUCATA		<b>1.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
TABLOU ELECTRIC MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.<0,30MP					
20	RPCXH03A		MP		<b>19.62</b>
STREASINA DIN SCINDURI DE RASINOASE INFUNDATA FALTUITA GELUITA PE O PARTE DE 24MM. INCL. PAZIA .					
21	RPCI18B#	99	M		<b>32.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
JGHEABURI TABLA ZN-0,5MM,CLAD.EXIST,EXEC.PE SANTIE R,INCL.BANDA OTEL+CIRLIGE:SEMIROTUNDE,D=15MM					
22	RPCI20B#	99	M		<b>18.00</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
BURLANE DIN TABLA ZN SAU ALUMINIU, 0,5 MM,LA CLAD. EXIST,EXEC.PE SANTIER,ROTUNDE,D= 12,3 CM					
23	CD05B2		MC		<b>1.39</b>
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0.00%		0.00%		0.00
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.1					